



UWAGA 1:  
RZĘDNE / POZIOMY WSZYSTKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH  
ZAWARTYCH W PROJEKCIE BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ NALEŻY  
OBLIGATORYJNIE SPRAWDZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ Z RZĘDNAMI /  
POZIOMAMI PODANYMI W PROJEKCIE BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

UWAGA 2  
ŁAWY FUNDAMENTOWE NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE GEOTECHNICZNEJ  
III (PIASKI DROBNE O  $ID=0,45$ ) O MIĄŻSZOŚCI NIE MNIEJSZEJ  
NIŻ 70CM ORAZ PONIŻEJ GŁĘBOKOŚCI PRZEMARZANIA, T.J. -1.00 M.P.P.T.N.  
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W POZIOME POSADOWIANIA GRUNTÓW  
O PARAMETRACH GORSZYCH NIŻ ZAŁOŻONE (W SZCZEGÓLNOŚCI GRUNTY II)  
LUB GDY POSADOWIENIE BĘDZIE NA GRUNTACH NASYPOWYCH NALEŻY  
DOKONAĆ WYMIANY GRUNTÓW NA MATERIAŁ ZASYPOWY O MIĄŻSZOŚCI  
100CM ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI CO 15CM  
DO STOPNIA ZAGĘSZCZENIA  $IS>0,96$ .

UWAGI OGÓLNE:  
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM I POZOSTAŁĄ  
CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ I BRANŻOWEJ.  
2. OTWORY POD KANAŁY WENTYLACYJNE I SPALINOWE  
SKORYGOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.  
3. NA ŚCIANACH MUROWANYCH NALEŻY WYŁĄĆ WIEŃCE ŻELBETOWE  
ZBROJONE 4#12 ZE STRZEMIIONAMI #8 CO 25 CM  
4. PRĘTY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD NIE MNIEJSZY NIŻ 40 ŚREDNIC  
PRĘTA.  
5. ZBROJENIE ROZDZIELCZE PŁYT WYKONAĆ JAKO #8 CO 20 CM.  
6. PRZED BETONOWANIEM NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ  
ZBROJENIE ELEMENTÓW SĄSIADUJĄCYCH KONDYGNACJI NIŻSZEJ I  
WYŻSZEJ, CELEM POPRAWNEGO WYKONANIA ŁĄCZNIKÓW ZBROJENIA.  
7. NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRAWIDŁOWE POŁĄCZENIE WIĘZBY  
DACHOWEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI:  
-POŁĄCZENIE JĘTEK Z KROKWIAMI NALEŻY ZREALIZOWAĆ POPRZEC  
SKRĘCENIE ŚRUBAMI #14.  
-POŁĄCZENIE MURLATY DO WIEŃCA NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZA  
POMOCĄ SZPILEK #14 W ROZSTAWIE MAX .CO 100CM.  
-POŁĄCZENIE KROKWI Z MURLATĄ ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW  
CIESIELSKICH KOELNER D-ZK-105-WZ OBUSTRONNIE.  
-POŁĄCZENIE KROKWI W KALENICY ZA POMOCĄ ŚRUB #14.

BETON C25/30 (B30) – KONSTRUKCJA NADZIEMNA  
BETON C25/30 (B30) W8 – KONSTRUKCJA PODZIEMNA  
STAŁ ZBROJENIOWA: RB500W (AIIIIN)  
OTULENIE PRETÓW ZBROJENIOWYCH:  
- FUNDAMENTY: 5 cm  
- ELEMENTY NADZIEMNE: 3cm  
DREWNO KLASY C24

INWESTYCJA: DOM KULTURY "SENIOR" W PODŁĘŻU		
ADRES INWESTYCJI: działka 577, obr. 3 Podłęże jedn. ew. 121904_5, gmina Niepołomice		
PROJEKT KONSTRUKCYJNY: AUTOR: mgr inż. WALDEMAR POTONIEC UPR BEZ OGR. NR 35/2003 specjalność konstrukcyjno-budowlana		
BRANŻA: K O N S T R U K C J A		
FAZA: P R O J E K T   T E C H N I C Z N Y		
TEMAT RYSUNKU: RYSUNEK ZESTAWCZY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH RZUT PARTERU		
DATA: 04.2023	SKALA: 1:50	
OPRACOWANIE: PT	NUMER RYSUNKU: K02	INDEKS: