

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana płytek i odtworzenie izolacji na wejściach do budynków Gaudium i Arkadia  
ADRES INWESTYCJI : Osiedle Studenckie w Słubicach  
INWESTOR : Uniwersytet im. A.Mickiewicza  
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1, 60-712 Poznań  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 16.02.2026

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wymiana płytek i odtworzenie izolacji na wejściach do budynków Gaudium i Arkadia</b>			
<b>1.1</b>		<b>Wymiana płytek i odtworzenie izolacji na wejściach do budynków Gaudium i Arkadia</b>			
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z płytek gresowych  5,05*5,1 3,15*2,63+1,2*(0,7+0,5)+3,86*2,35+0,13*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  25,755 19,186	
				RAZEM	44,941
2 d.1.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,941	
				RAZEM	44,941
3 d.1.1	KNR 2-02 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze i wygładzające pod posadzki z zaprawy cementowej. Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,941	
				RAZEM	44,941
4 d.1.1	ZKNR C-1 0308-01 analogia	Wykonanie hydroizolacji z zaprawy uszczelniającej. Zaprawa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych. Elastyczna powłoka pod płytki na zewnątrz budynku poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,941	
				RAZEM	44,941
5 d.1.1	KNR 2-02 1118-08 z. sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,941	
				RAZEM	44,941
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-09 analogia	Usunięcie i wywiezienie gruzu na odległość do 15 km  poz.1*0,018	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,809	
				RAZEM	0,809