

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

,

NAZWA INWESTYCJI : 81-345 Gdynia, Al. Jana Pawła II 3

WYKONAWCA ROBÓT : Architektoniczna Pracownia Autorska Mirosław Frąszczak;81-591 Gdynia, ul. Tatarczana 2B/8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Frąszczak

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Taras wzdłuż pływalni			
1	KNNR 3	Rozebranie desek tarasowych	m ²		
d.1	0801-06	16,40*7,21	m ²	118,244	
				RAZEM	118,244
2	KNNR 3	Rozebranie desek z podestu i stopni	m ²		
d.1	0801-06	5,02*(1,57+0,28+0,28)	m ²	10,693	
				RAZEM	10,693
3	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia z papy wraz z listwą dociskową	m ²		
d.1	0509-03	118,244	m ²	118,244	
				RAZEM	118,244
4	KNR 13-23	Rozbiórki obróbek blacharskich	m ²		
d.1	0106-05	16,40*0,5*2+7,21*0,5*2	m ²	23,610	
				RAZEM	23,610
5	KNR 13-23	Rozbiórki rynien	m		
d.1	0106-06	16,40*2+7,21	m	40,010	
				RAZEM	40,010
6	KNR 13-23	Rozbiórki rur spustowych	m		
d.1	0106-07	6+6	m	12,000	
				RAZEM	12,000
7	KNR 19-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1	0116-04	118,244*0,08	m ³	9,460	
		23,61*0,01	m ³	0,236	
		(40,10+12)*0,02*0,02	m ³	0,021	
				RAZEM	9,717
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³		
d.1	0108-09	9,717	m ³	9,717	
				RAZEM	9,717
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 14	m ³	9,717	
		9,717		RAZEM	9,717
10		Utylizacja materiałów z rozbiórki na wysypisku	m ³		
d.1		9,717	m ³	9,717	
				RAZEM	9,717
11	KNR K-45	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,7 mm	m ²		
d.1	0201-03	16,40*0,5*2+7,21*0,5*2	m ²	23,610	
				RAZEM	23,610
12	KNR 2-02	Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,70mm półokrągłe o średnicy 12cm	m		
d.1	0508-03	40,01	m	40,010	
				RAZEM	40,010
13	KNR 2-02	Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,70mm okrągłe o średnicy 9cm	m		
d.1	0510-01	12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
14	KNNR 2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne jednowarstwowe powierzchni poziomych	m ²		
d.1	0601-01	118,244	m ²	118,244	
				RAZEM	118,244
15	KNNR 2	Izolacja z folii separacyjnej PE	m ²		
d.1	0604-01	118,244	m ²	118,244	
				RAZEM	118,244
16	KNKRB 2	Termoizolacja ze spadkowych płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15-27 cm	m ²		
d.1	0602-02	118,244	m ²	118,244	
				RAZEM	118,244
17	KNNR 2	Izolacja z folii ślizgowej PE	m ²		
d.1	0604-01	118,244	m ²	118,244	
				RAZEM	118,244
18	KNR 13-01	Warstwa dociskowa z betonu C16/20 gr. 5,5 cm	m ²		
d.1	0101-01	118,244	m ²	118,244	
				RAZEM	118,244

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNNR-W 3 1405-01	Dwukomponentowa wielofunkcyjna powłoka hydroizolacyjna budowlana 118,244 16,40*2*0,2+7,21*0,2+0,49*5*0,2	m ² m ² m ²	 118,244 8,492	
				RAZEM	126,736
20 d.1	KNR 0-33 22-01	Montaż listew aluminiowych uszczelniających 16,40+16,40+7,21+0,49*5	mb mb	 42,460	
				RAZEM	42,460
21 d.1	TZKNBK XI 6-50-01	Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych o grubości 25mm (deska tarasowa z akacji robinia gładka lub deska tarasowa równoważna) 118,244	m ² m ²	 118,244	
				RAZEM	118,244
22 d.1	KNKRB 2 1105-09	Malowanie bezbarwnym impregnatem 118,244	m ² m ²	 118,244	
				RAZEM	118,244